

ДОГОВОР № 28/СТ/18

д.Ворошнево

«06 » ноября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Проф Строй Монтаж», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Должикова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главы сельсовета Тарасова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п. 4 части 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "ПОДРЯДЧИК" обязуется выполнить работы по установке оборудования на общественной территории по адресу: - Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул.Сосновая, 1 «Б» в соответствии со сметой (Приложение №1 к Договору), которая является его неотъемлемой частью.

1.2. Финансирование осуществляется в соответствии с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования».

2. Цена Договора

2.1. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и составляет, согласно Приложению №1: 99 993,00 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 15 253,17 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 17 копеек.

2.2. Цена Договора сформирована с учетом всех расходов подрядчика.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Оплата производится в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предоставления счета и счета-фактуры.

4. Срок исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные в п.1.1. Договора в срок до 15 декабря 2018г.

4.2. Договор прекращает своё действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик:

- 5.1.1. Осуществляет работы с надлежащим качеством в соответствии с локальным сметным расчетом.
- 5.1.2. Безвозмездно исправляет по письменному требованию Заказчика все выявленные недостатки.
- 5.1.3. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует качественное и своевременное выполнение работ и нормальное функционирование детских площадок в течение 12 месяцев после сдачи в эксплуатацию. В случае выявления некачественного выполнения работ, в период гарантийной эксплуатации, «ПОДРЯДЧИК» обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 7 дней с момента получения письменного сообщения.
- 5.1.4. Ответственность за технику безопасности производимых работ несёт "ПОДРЯДЧИК" согласно ст. 751 ГК РФ, ПТЭ и ПТБ изд. 3 1974 г. и других нормативных актов.
- 5.1.5. Выполняет указанные работы в срок, установленный п. 4.1. настоящего Договора.
- 5.1.6. Работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, охраны окружающей среды, а также требованиями соответствующих органов.
- 5.1.7. Имеет право сдать работы досрочно.

5.2. Заказчик:

- 5.2.1. Принимает на себя обязательства по обеспечению доступа к Объекту, в соответствии с настоящим Договором.
- 5.2.2. Оплачивает выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Заказчик вправе

- требовать от подрядчика выполнения работ на Объекте в соответствии с локальным сметным расчетом и настоящим Договором;
- осуществлять контроль за объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом, настоящим Договором и требованиями нормативных документов.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

- 6.1. Подрядчик, после выполнения всего объема работ, указанных в п. 1.1, предоставляет Заказчику два экземпляра подписанных Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
- 6.2. Заказчик в течении 5-ти календарных дней направляет Подрядчику, подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.
- 6.3. Если Заказчик в течении 5-ти календарных дней не предоставляет Подрядчику мотивированного отказа, работы выполненные Подрядчиком считаются принятыми.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей и составляет 9999,30 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 30 копеек);
- 7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1

статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет 2999,79 рублей (Две тысячи девятьсот девяносто девять рублей 79 копеек);

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных ПОДРЯДЧИКОМ (исполнителем).

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ПОДРЯДЧИКА.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Курской области.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий, а именно: землетрясение, наводнение, ураган, смерч, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, изменение существующего законодательства, принятие актов органов власти и управления непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, иные явления, факторы и обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и послужившие препятствием к выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения настоящего Договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Договора.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств.

10.2. Не оговоренные в настоящем договоре вопросы решаются сторонами в соответствии с действующим законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Проф Строй Монтаж»
ИНН 4632100720
КПП 463201001
ОГРН 1084632012410
Юр.адрес 305040, РФ, г. Курск, пр-т
Дружбы, д.12, кв. 78
Телефон: 8 (4712) 52-07-80
Р/с 40702810201300002081
К/с 30101810800000000708
ПАО «Курскпромбанк» г.Курск
БИК 043807708



М.П.

С.В. Должиков

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Ворошневого сельсовета
Курского района Курской области
ИНН 4611001809
КПП 461101001
Юр.адрес: 305527 Курская обл, Курский р-н,
д.Ворошнево, ул.Сосновая д.1
Телефон: 8 (4712) 59-93-85
Р/с 40204810300000000506
Отделение Курск г.Курск
БИК 043807001



М.П.

Н.С.Тарасов


СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Проф Строй Монтаж"

[Signature]
" 01 " *декабрь* 2018 г.
С. В. Должигов



*Судимости нет
с 09.08.2017/18 см 06.11.2018*

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Ворошневого сельсовета
[Signature]
Н. С. Тарасов
" 01 " *декабрь* 2018 г.



Администрация Ворошневого сельсовета Курского района Курской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

На установку оборудования на общественной территории по адресу : Курская область,
Курский район, д.Ворошнево, ул.Сосновая, 1 «Б»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 99993 руб.
Средства на оплату труда _____ 978 руб.
Сметная трудоемкость _____ 85,73 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовка территории																
1	ФЕР01-02-105-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 шт	0,02 2 / 100	596,59		596,59	96,62		12			2			
2	ФЕР01-02-112-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколесье редкие	га	0,0342 342/10000	127,14		127,14	20,59		4			1			


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-02-114-03 Приказ Министр ^{ов} Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	га	0,0342 342/10000	530,79	530,79	85,97			18		18	3			
4	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министр ^{ов} Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен прямка	м3	0,72	113,91	73,01	40,9			82	53	29	8,24	5,93		
5	ФЕР24-01-001-01 Приказ Министр ^{ов} Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (Табл. 2, п. 5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЭИ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	км	0,013	8524,96	2459,29	6065,67	503,03		111	32	79	7	256,6	3,36	
Н	1. 23.3.10.02	Трубы стальные	м	0												
6	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Министр ^{ов} Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,45	42,98		42,98			62		62				
7	ФССЦп-03-21-01-020 Приказ Министр ^{ов} Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	1,45	15,35		15,35			22		22				
Раздел 2. Благоустройство																
8	ФЕР01-01-030-05 Приказ Министр ^{ов} Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемешением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (срезка плодородного слоя)	1000 м3	0,054	478,37		478,37	81,68		26		26	4			


2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ФЕР01-01-030-13 Прукава Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-05 (ТЗ=5; ОЗЛ=5; ЭМ=5 к раск.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	1000 м3	0,054	2071,65	2071,65	353,7	112	112	19	280	2,39				
10	ФЕР27-04-001-01 Прукава Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,54 54/100	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1232	68	1158	96	15,72	8,49		
Н	1. 02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0												
11	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Прукава Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м3	59,4 59*1,1	44,82			2662								
12	ФЕР01-02-005-01 Прукава Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,54	387,18	106,88	280,3	30,58	209	58	151	17	12,53	6,77		
Раздел 3. Малые формы																
13	ФЕР01-02-058-02 Прукава Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,00855 (0,3*0,3*0,5*19)/100	2184	2184		19	19				280	2,39		
14	ФЕР06-01-001-13 Прукава Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,00855	10941,99	5103,16	1755,04	262,98	94	44	15	2	598,26	5,12		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕР09-03-012-12 Триказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	Т	0,153	449,2	59,11	268,76	32,58			69	9	41	5	6,59	1,01
Н	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные	Т	1												
21	ФССЦ-07.2.07.12-0011 Триказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: нугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	Т	0,153	11255					1722						
Н	1. 01.5.02.01	Устройство загораждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	2,3 231/10	94,8	65,6	29,2	10,9		218	151	67	25	7,69	17,69	
Н	2. 01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10 23												
23	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Триказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	Т	0,3293	11500					3787						
Н	1. 01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	160 368												
24	ФЕР13-03-002-04 Триказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтотковой ГФ-021 (ТЗ=2; ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,08 8/100	536,98	113,1	18,44	0,44		43	9	1		10,62	0,85	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
25	ФЕР13-03-004-26 Покраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,08 8 / 100	644,04	69,48	12,02	0,44		52	6	1		7,66	0,61		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 39) (Поз. 1-3, 13, 17)																
90% ФОТ (от 205) (Поз. 20-22, 24-25)																
95% ФОТ (от 98) (Поз. 8-9, 12)																
105% ФОТ (от 380) (Поз. 14-16, 18-19, 23)																
110% ФОТ (от 53) (Поз. 4)																
130% ФОТ (от 39) (Поз. 5)																
142% ФОТ (от 164) (Поз. 10-11)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
45%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 1-3, 13, 17)																
50%*0,85 ФОТ (от 98) (Поз. 8-9, 12)																
65%*0,85 ФОТ (от 380) (Поз. 14-16, 18-19, 23)																
70%*0,85 ФОТ (от 68) (Поз. 4, 24-25)																
85%*0,85 ФОТ (от 190) (Поз. 20-22)																
89%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 5)																
95%*0,85 ФОТ (от 164) (Поз. 10-11)																
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):																
Итого Поз. 1-3																
Накладные расходы 80% ФОТ (от 6)																
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 6)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 4																
Накладные расходы 110% ФОТ (от 53)																
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 53)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью										118					1,46	
Итого										13602					85,73	
Всего с учетом "СМР=6,23"										84740					85,73	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										9109						
Машины и механизмы										2073						
ФОТ										978						
Накладные расходы										1050						
Сметная прибыль										607						
НДС 18%										15253						
ВСЕГО по смете										99993					85,73	

Составил: директор  С. В. Должилов
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: директор  С. В. Должилов
 (должность, подпись, расшифровка)