

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ворошневого сельсовета

Н.С.Тарасов

2019 г.

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №5 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01  
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории МКД №5  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07.20/2-ЭП  
Сметная стоимость строительных работ 337,061 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 1,091 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 115,9 чел.час  
Возврат материалов 0,660 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРр68-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заборов: штaketных НР (170 руб.): 104% от ФОТ (163 руб.) СП (98 руб.): 60% от ФОТ (163 руб.)	100 м2	0,3732	435,95	435,95			163	163			53,36	19,91		
2	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр применительно	Устройство металлических ограждений (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (53 руб.): 142% от ФОТ (37 руб.) СП (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.)	100 м	0,11	386,38	324,87	61,5	10,86	43	36	7	1	38,768	4,26	0,936	0,1
3	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,055	22,33		22,33		1		1					
4	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручну НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,175	42,98		42,98		8		8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,23	6,69		6,69		2		2					
6 В		<i>Стоимость металлолома в ценах 3 кв. 2020 г.</i>	кг	55	12				(660)							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									217	199	18	1		24,17		0,1
Накладные расходы									223							
Сметная прибыль									133							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>573</b>					<b>24,17</b>		<b>0,1</b>
Возврат материалов									660							
<b>Раздел 2. Устройство покрытия тип 1</b>																
7	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.)</i> <i>СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)</i>	т	0,07268	39,1		39,1	7,15	3		3	1			0,66	0,05
8	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0024</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,07486	1923,08				144							
9	<b>ФЕРр68-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона <i>НР (59 руб.): 104% от ФОТ (57 руб.)</i> <i>СП (34 руб.): 60% от ФОТ (57 руб.)</i>	100 т	0,131	51559,56	186,42	4909,2	255,27	6754	24	643	33	19,1	2,5	19,34	2,53
10	<b>ФССЦ-04.2.01.02-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка I	т	-13,231	459,91				-6085							
11	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	13,231	512,4				6780							
12	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.)</i> <i>СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)</i>	т	0,07268	39,1		39,1	7,15	3		3	1			0,66	0,05
13	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0024</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,07486	1923,08				144							
14	<b>ФЕР27-06-029-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см <i>НР (108 руб.): 142% от ФОТ (76 руб.)</i> <i>СП (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.)</i>	1000 м2	0,1817	8536,13	182,32	7479,03	234,46	1551	33	1359	43	20,86	3,79	18,85	3,43
15	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	17,443	512,4				8938							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
бордюрный камень																
16	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>НР (20 руб.): 80% от ФОТ (25 руб.) СП (11 руб.): 45% от ФОТ (25 руб.)</i>	100 м3	0,021	1201,2	1201,2			25	25			154	3,23		
17	<b>ФЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 45% от ФОТ (14 руб.)</i>	100 м3	0,021	663,75	663,75			14	14			88,5	1,86		
18	<b>ФЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (693 руб.): 142% от ФОТ (488 руб.) СП (464 руб.): 95% от ФОТ (488 руб.)</i>	100 м	0,815	4353,58	590,51	73,02	8,7	3548	481	60	7	69,8	56,89	0,65	0,53
19	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-4,8085	592,76				-2850							
20	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b> <i>Прил.27.3 п.3.8а</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,135	592,76				2451							
21	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0489	519,8				-25							
22	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b> <i>Прил.27.3 п.3.8б</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,016	519,8				8							
23	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	81,5	22,36				1822							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									23225	577	2068	85		68,27		6,59
Накладные расходы									894							
Сметная прибыль									590							
<b>Итого по разделу 2 Устройство покрытия тип 1</b>									<b>24709</b>					<b>68,27</b>		<b>6,59</b>
<b>Раздел 3. Устройство покрытия тип 2</b>																
24	<b>ФЕР01-01-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 <i>НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (7 руб.)</i>	1000 м3	0,0096	3049,18	139,62	2905,22	675,95	29	1	28	6	17,9	0,17	51,9	0,5
25	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	15,36	6,69		6,69		103		103					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ФЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР (18 руб.): 142% от ФОТ (13 руб.)</i> <i>СП (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.)</i>	100 м3	0,045	3390,48	115,49	3262,79	171,22	153	5	147	8	14,4	0,65	13,88	0,62
27	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0013</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	4,93	45,92				226							
28	<b>ФЕР27-04-006-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных ВСЕГО 20 СМ <i>НР (23 руб.): 142% от ФОТ (16 руб.)</i> <i>СП (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.)</i>	1000 м2	0,0224	30034,54	269,61	7442,38	429,14	673	6	167	10	33	0,74	37,37	0,84
29	<b>ФЕР27-04-006-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР (4 руб.): 142% от ФОТ (3 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)</i>	1000 м2	0,0224	8833,45		2344,45	139,2	198		53	3			12,55	0,28
30	<b>ФЕР27-07-006-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см ВСЕГО 6 СМ <i>НР (9 руб.): 142% от ФОТ (6 руб.)</i> <i>СП (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)</i>	1000 м2	0,0224	4546,32	170,56	4373,52	99,26	102	4	98	2	18,58	0,42	7,98	0,18
31	<b>ФЕР27-07-006-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 <i>(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i> <i>НР 142% от ФОТ</i> <i>СП 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,0224	873,76	22,28	851,48	14,72	20		20		2,68	0,06	1,08	0,02
32	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0024</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,0146	1923,08				28							
33	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	3,23	512,4				1655							
бордюрный камень																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.)</i> <i>СП (2 руб.): 45% от ФОТ (5 руб.)</i>	100 м3	0,004	1201,2	1201,2			5	5			154	0,62		
35	<b>ФЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>НР (2 руб.): 80% от ФОТ (3 руб.)</i> <i>СП (1 руб.): 45% от ФОТ (3 руб.)</i>	100 м3	0,004	663,75	663,75			3	3			88,5	0,35		
36	<b>ФЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (129 руб.): 142% от ФОТ (91 руб.)</i> <i>СП (86 руб.): 95% от ФОТ (91 руб.)</i>	100 м	0,152	4353,58	590,51	73,02	8,7	662	90	11	1	69,8	10,61	0,65	0,1
37	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,8968	592,76				-532							
38	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b> <i>Прил.27.3 п.3.8а</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,771	592,76				457							
39	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,00912	519,8				-5							
40	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b> <i>Прил.27.3 п.3.8б</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,003	519,8				2							
41	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	15,2	22,36				340							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									4119	114	627	30		13,62		2,54
Накладные расходы									196							
Сметная прибыль									131							
<b>Итого по разделу 3 Устройство покрытия тип 2</b>									<b>4446</b>					<b>13,62</b>		<b>2,54</b>
<b>Раздел 4. малые формы</b>																
42	<b>ФЕР01-02-058-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 45% от ФОТ (7 руб.)</i>	100 м3	0,003	2184	2184			7	7			280	0,84		
43	<b>ФЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство бетонной подготовки <i>НР (4 руб.): 105% от ФОТ (4 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)</i>	100 м3	0,003	3528,33	1053	1566,06	244,39	11	3	5	1	135	0,41	18,12	0,05
44	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0038</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	0,306	520				159							
45	<b>ФЕР06-03-004-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>НР (6 руб.): 105% от ФОТ (6 руб.)</i> <i>СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	т	0,0031	1824,5	1795,86	28,64	4,09	6	6			198	0,61	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0031	5804				18							
47	<b>ФЕР09-06-001-03</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b> <i>применительно</i>	Монтаж: скамеек и урн <i>НР (61 руб.): 90% от ФОТ (68 руб.)</i> <i>СП (58 руб.): 85% от ФОТ (68 руб.)</i>	т	0,08398	954	810,35	74,71	4,94	80	68	6		95	7,98	0,4	0,03
48	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0082</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b> <i>применительно</i>	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) БУЛЬВАР 1,8х0,69х0,82 м	шт	2	2155,06				4310							
49	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	2	524,2				1048							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									5639	84	11	1		9,84		0,08
Накладные расходы									78							
Сметная прибыль									68							
<b>Итого по разделу 4 малые формы</b>									<b>5785</b>					<b>9,84</b>		<b>0,08</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									33200	974	2724	117		115,9		9,31
Накладные расходы									1390							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 54) (Поз. 16-17, 34-35, 42)									43							
90% ФОТ (от 68) (Поз. 47)									61							
95% ФОТ (от 7) (Поз. 24)									7							
104% ФОТ (от 220) (Поз. 1, 9-10)									229							
105% ФОТ (от 10) (Поз. 43-46)									11							
142% ФОТ (от 732) (Поз. 2, 7-8, 11-15, 18-23, 26-33, 36-41)									1039							
Сметная прибыль									920							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 54) (Поз. 16-17, 34-35, 42)									24							
50% ФОТ (от 7) (Поз. 24)									4							
60% ФОТ (от 220) (Поз. 1, 9-10)									132							
65% ФОТ (от 10) (Поз. 43-46)									7							
85% ФОТ (от 68) (Поз. 47)									58							
95% ФОТ (от 732) (Поз. 2, 7-8, 11-15, 18-23, 26-33, 36-41)									695							
<b>Итого по смете:</b>																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1193					22,41		2,53
Автомобильные дороги									28273					77,42		6,2
Погрузо-разгрузочные работы									9							
Перевозка грузов автотранспортом									105							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									121					6,9		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									40					0,17		0,5
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									212					1,02		0,05
Строительные металлические конструкции									199					7,98		0,03
Материалы									5358							
Итого									35510					115,9		9,31
В том числе:																
Материалы									29502							
Машины и механизмы									2724							
ФОТ									1091							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									1390							
Сметная прибыль									920							
Письмо Минстроя России от 29.07.2020 г. №29340-ИФ/09 (прочие объекты) 35 510 * 7,91									280884							
НДС 20%									56177							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>337061</b>					<b>115,9</b>		<b>9,31</b>
Возврат материалов									660							

Составил:



Артюкова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Глава Ворошневого сельсовета

Н.С.Тарасов

