

Ведомость объемов работ по памятнику

Поз.	Наименование ремонтно –восстановительных строительных работ	Ед. изм.	Объем работ	Приме – чание						
Раздел 1. Подготовительные и демонтажные работы										
1	Демонтаж мраморных плит с ФИО воинов , исполнявших интернациональный долг	м²	0,4							
2	Демонтаж объемных букв (h–10 см)	шт.	45							
3	Демонтаж барельефа звезды	м²	0,16							
4	Демонтаж барельефа с портретами воинов	м²	2,64							
5	Демонтаж выступающего элемента Стеллы	м³	0,00075	См.Лист 1						
6	Расчистка постамента от старой штукатурки	м²	55,64							
Раздел 2. Ремонтно –строительные работы										
7	Сплошное заштукатуривание ниш с именами погибших солдат	м³	0,03							
8	Сплошное заштукатуривание ниши элемента с датами “1941 1945”	м³	0,064							
9	Выронить выбоины от 5 до 20 мм штукатуркой, раствор для оштукатуривания поверхности постамента – М150	м²	57,25							
10	Сетка кладочная из проволоки ВР –1, Ø стержней – 3 мм, ячейка –50х50 мм, ширина – 1000 мм	м²	57,25							
11	Выполнить облицовку постамента гранитными плитами с прослойкой и заполнением швов клеевым раствором	м²	36,35							
12	Выполнить облицовку постамента керамогранитными плитами с прослойкой и заполнением швов клеевым раствором	м²	20,90							
13	Выполнить гравировку фамилий	шт.	187							
14	Выполнить гравировку ФИО воинов исполнявших интернациональный долг и соответствующей информации	шт.	2							
15	Выполнить гравировку надписи “ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ ПАВШИМ ЗА РОДИНУ ”	букв	45							
16	Выполнить гравировку даты “1941 1945”	цифр	8							
17	Выполнить гравировку звезды	шт.	1							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	02.25/2–ЭП				
Разраб.					02.25	Благоустройство общественной территории в д. Ворошнево		Стадия	Лист	Листов
Проверил					02.25			ЭП	4	
						Ведомость объемов работ по памятнику		ИП Пустынников С.А.		
Н. контр.					02.25					
Рук.проекта	Пустынников				02.25					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.